



## RZUT PRZYZIEMIA

### UWAGI:

1. Wszystkie rysunki niniejszego projektu i opisy stanowią integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
2. Skontaktować się z projektantem w razie pojawienia się wątpliwości dotyczących realizacji projektu.
3. Drewno C30 sosnowe lub świerkowe wilgotność do 12%.
4. Elementy drewniane zamawiać zapasem długości 30cm celem dopasowania na budowie.
5. Elementy zabezpieczyć środkiem ogniochronnym i przeciw korozji biologicznej.



## RZUT DACHU

Powierzchnia dachów brutto: ok 65,5m<sup>2</sup>

Pokrycie blachodachówka kolor grafitowy

Rynny PCV lub stalowe kolor grafitowy, system mocowania na krokwiach.

Odprowadzenie wody rynnami spustowymi na teren zielony własnej działki

Na rzucie dachu podano rzędne wierzchu kalenic oraz spodu okapów

ul. Gen. Fieldorfa Nila 18, lok. 16 24-100 Puławy, tel. 81 448 01 14, email: biuro@amminstalacje.pl		<b>AMM INSTALACJE</b> inżynieria budowlana		
NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"				
ZAMAWIAJĄCY:		Powiat rycki ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki		
LOKALIZACJA:		ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki Dz. nr. ew. 4368/11; obręb: RYKI; jed. ewid: Ryki-miasto		
TEMAT RYSUNKU:		WIATA RZUT PRZYZIEMIA I RZUT DACHU		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Święcicka – Brzozowska		NR UPRAWNIENI: 175/Lb/98		PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jagoda Piesio		NR UPRAWNIENI: —		PODPIS:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: ARCHITEKTURA		DATA: 12.2015r.
NR RYS.		PB/W/A.01		SKALA: 1: 50