

LP.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia[m2]	Posadzka	Wysokość[m]
101	Kl. schodowa	10,55	Lastrico	2,70÷2,79
102	Korytarz	16,71	Wykl. PCV	2,75
103	Laboratorium	19,63	Gres	2,74
104	Laboratorium	9,84	Gres	2,75
105	Łazienka	3,95	Gres	2,75
106a	Przedsiónek	1,14	Gres	2,75
106b	Pom. Porządkowe	1,35	Gres	2,75
107	WC	2,69	Gres	2,76
108	Gabinet lekarski	10,27	Wykl. PCV	2,78
109	Gabinet lekarski	19,21	Wykl. PCV	2,78


Razem powierzchnia użytkowa: 95,35m2

Wykończenie pomieszczeń:

- Pomieszczenie 101:  
na ścianach lamperia olejna wysokości 160cm, powyżej i na sufitach farba emulsyjna, cokoły 15cm lastrico, podłoga i schody lastrico.
- Pomieszczenie 102:  
na ścianach i na sufitach farba emulsyjna, cokoły 10cm wykł. PCV, podłoga wykładzina PCV.
- Pomieszczenie 103; 104; 105; 106a; 106b; 107:  
na ścianach glazura wysokości 200cm, powyżej i na sufitach farba emulsyjna, podłoga gres.
- Pomieszczenie 108; 109:  
na ścianach i na sufitach farba emulsyjna, miejscowo glazura 200cm, cokoły 10cm wykł. PCV, podłoga wykładzina PCV

Wszystkie okna PCV, parapety lastrykowe.

- Sd** Ściana działowa
  - tynk cem-wap/okładzina
  - cegła dziurawka 12cm
  - tynk cem-wap/okładzina
- Sw** Ściana wewnętrzna
  - tynk cem-wap/okładzina
  - cegła pełna 25/38cm
  - tynk cem-wap/okładzina
- Sz** Ściana zewnętrzna
  - tynk cem-wap.
  - cegła pełna 50cm
  - tynk cem-wap.



1. Wszystkie rysunki niniejszego projektu i opisy stanowią integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
2. Możliwa odchyłka wymiarów ze względu na nieprostoliniowość ścian może dochodzić do 10cm.

ul. Gen. Fieldarfa Nila 18, lok. 16 24-100 Putawy, tel. 81 448 01 14, email: biuro@amminstalacje.pl	<b>AMM INSTALACJE</b> inżynieria budowlana
NAZWA PROJEKTU: "Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczą - wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"	
ZAMAWIAJĄCY: Powiat rycki ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki	
LOKALIZACJA: ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki Dz. nr. ew. 4368/11; obręb: RYKI; jed. ewid: Ryki-miasto	
TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Katarzyna Świącicka - Brzozowska	NR UPRAWNIENI: 175/Lb/98
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jagoda Plesio	NR UPRAWNIENI: —
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: INWENTARYZACJA
NR RYS. PB/P/1.03	DATA: 12.2015r. SKALA: 1:50