

## Szczegół warstwy bezpiecznej pod plac zabaw o HIC=2,5m (przykładowe)

Warstwa użytkowa z EPDM  
o kolorze PANTONE: 152 C, RAL: 2011 Tiefschwarz gr. 1,2 cm


Warstwa amortyzująca z SBR dla HIC=2,5m gr. 9,8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-5,0mm gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm


Warstwa odsączająca z płasku gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY




## Szczegół dróg pod ruch kołowy

- kostka betonowa grubości 8cm kolor szary
- podsypka piask-cem. 4:1 grubości 5cm
- podbudowa ze żwiru frakcji 0-30mm grubości 5cm
- podbudowa właściwa frakcji ziaren 30-60mm grubości 25cm
- warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm
- grunt rodzimy



## Szczegół chodników pod ruch pieszzy

- kostka betonowa grubości 6cm kolor szary
- podsypka piask-cem. 4:1 grubości 5cm
- grunt ulepszony cementem  $R_m=1,5\text{MPa}$  grubości 15cm
- grunt rodzimy



### Uwagi:

1. Wszystkie rysunki niniejszego projektu i opisy stanowią integralną całość i należy je rozpatrywać łącznie.
2. Możliwa odchyłka wymiarów ze względu na nieprostoliniowość ścian.
3. Wymiary i rzędne części projektowanej dopasować do części istniejącej.
4. Przed przystąpieniem do wykonania każdej pracy rozmierzyć w pierw jej wymiary, w razie potrzeby nanosić korekty.
5. Skontaktować się z projektantem w razie pojawienia się wątpliwości dotyczących realizacji projektu.

ul. Gen. Fieldorfa Niła 18, lok. 16  
24-100 Puławy,  
tel. 81 448 01 14,  
email: biuro@amminstalacje.pl

**AMM INSTALACJE**  
inżynieriabudowlana



### NAZWA PROJEKTU:

"Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo - wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"

### ZAMAWIAJĄCY:

Powiat rycki  
ul. Wycółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

### LOKALIZACJA:

ul. Żytnia 22, 08-500 Ryki  
Dz. nr. ew. 4368/11;  
obręb: RYKI;  
jed. ewid: Ryki-miasto

### TEMAT RYSUNKU:

Przekroje nawierzchni

### PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. arch. Katarzyna  
Święcicka - Brzozowska

### NR UPRAWNIENI:

175/Lb/98

### PODPIS:

### OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Jagoda Piesio

### NR UPRAWNIENI:

—

### PODPIS:

### FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

### BRANŻA:

ARCHITEKTURA

### DATA:

12.2015r.

### NR RYS.

PB/ZT.03

### SKALA:

1:20