

LEGENDA:

- instalacja hydrantowa
- rurociąg wody zimnej
- rurociąg wody ciepłej
- 2% PVC110 – proj. rura kanalizacyjna PVC prowadzona pod stropem o średnicy dz110 i spadku 2%
- 2% PVC110 – istn. rura kanalizacyjna PVC prowadzona pod stropem o średnicy dz110 i spadku 2%
- W I – oznaczenie pionu istn. inst. wodnej
- W 1 – oznaczenie pionu proj. inst. wodnej
- S I – oznaczenie pionu kanalizacyjnego z sanitariatów
- S 1 – oznaczenie proj. pionu kanalizacyjnego z sanitariatów
- H 1 – oznaczenie proj. pionu hydrantowego z sanitariatów

UWAGI:

1. RZUTY NALEŻY ROZPATRYWAC RAZEM Z ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI.
2. RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O SYTEM Pe–Xb/Al/P–HD MEPLA W ZWOJU
3. NIEZWYMIAROWANE PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONYWAĆ ŚREDNICAMI 16x2,25–WODA ZIMNA, 16x2,25–WODA CIEPŁA
4. WSZYSTKIE PRZEWODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE O GR. 6MM., WODY CIEPŁEJ 6MM.
5. WSZYSTKIE NOWE PRZYBORY MONTOWANE W MIEJSCU ZDEMONTOWANYCH NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH ZAŚ NOWO PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZYĆ DO INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POBLIŻU MONTOWANEJ ARMATURY.
6. INSTALACJE P.POŻ. ZAPROJEKTOWANO Z RUR STALOWYCH

ul. Gen. Fieldorfa Nila 18, lok. 16
24–100 Puławy,
tel. 81 448 01 14,
email: biuro@amminstalacje.pl
AMM INSTALACJE inżynieria budowlana

NAZWA PROJEKTU:
"Przebudowa budynku przychodni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę opiekuńczo – wychowawczą, rozbiórka garaży, budowa wiaty i zagospodarowanie terenu"

ZAMAWIAJĄCY: Powiat rycki
ul. Wyczółkowskiego 10A, 08–500 Ryki

LOKALIZACJA: ul.Żytnia 22, 08–500 Ryki
Dz. nr. ew. 4368/11;
obręb: RYKI;
jed. ewid: Ryki–miasto

TEMAT RYSUNKU: **Instalacje wod-kan i p-poż. Rzut piętra.**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Tyszko	NR UPRAWNIEŃ: MAZ/0476/PWOS/05	PODPIS:
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Kryczka	NR UPRAWNIEŃ: ————	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Daniel Zarzycki	NR UPRAWNIEŃ: MAZ/0060/PWOS/14	PODPIS:
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE	DATA: 12.2015r.
NR RYS. **S-07.008-00.12**		SKALA: **1:50**